

II		INSTALATERSKI RADOVI				
1.	Dobava materijala i izvedba nove podne glazure. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala/građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje.	m ²	27,56			
2.	Dobava materijala i izvedba nove hidroizolacije poda i novih podnih sifona. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala/građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje.	m ²	47,03			
3.	Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi, uključivo sve fazonske komade i brtve za spajanje te ispitivanje instalacija na nepropusnost. Fazonski komadi se obračunavaju kao 1m' cijevi, prema profilu. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja. a) PVC cijevi Ø110 mm b) PVC cijevi Ø50 mm c) koljeno Ø110 d) koljeno Ø50	m ¹ m ¹ kom kom	10,00 25,00 10,00 25,00			
4.	Dobava i montaža PPR-CIJEVI i FITING za vodovodne instalacije, uključivo svi fazonski komadi te sav spojni i brtveni materijal, izolirati cijevi filc trakom u zidnim usjecima te dekorodal trakom u podu. U cijenu treba uključiti ispitivanje, ispiranje i dezinfekciju cjevovoda. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja.	m ¹	40,00			
5.	Dobava i montaža podnih sifona, uključivo svi fazonski komadi te sav spojni i brtveni materijal, izolirati cijevi filc trakom u zidnim usjecima te dekorodal trakom u podu. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja.	kom	3,00			
6.	Dobava i montaža cijevnog razvoda za grijanje, uključivo svi fazonski komadi te sav spojni i brtveni materijal, izolirati cijevi filc trakom u zidnim usjecima te dekorodal trakom u podu. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja.	m ¹	35,00			
7.	Dobava i montaža kupaonskih ljestvi, uključivo svi fazonski komadi te sav spojni i brtveni materijal, izolirati cijevi filc trakom u zidnim usjecima te dekorodal trakom u podu. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja. po izboru Naručitelja-	kom	2,00			
8.	Dobava i montaža limenih radijatora, uključivo svi fazonski komadi te sav spojni i brtveni materijal, izolirati cijevi filc trakom u zidnim usjecima te dekorodal trakom u podu. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja. po izboru Naručitelja-	kom	2,00			
UKUPNO instalaterski radov (kn)						

III KERAMIČARSKI RADOVI					
1.	Dobava materijala i izvedba nove zidane konstrukcije za tuš kadu po uzoru na postojeću uz prilagodbu prema definiranju odvoda i podnih sifona. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala /građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje.	kom	1,00		
2.	Dobava materijala i postavljanje novih ZIDNIH keramičkih pločica dimenzija 25x40 cm sa fugiranjem, u visini 210 cm. Keramičke pločice su I klase u sivoj nijansi. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala/građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje.	m ²	70,80		
3.	Dobava materijala i postavljanje novih PODNIH protukliznih keramičkih pločica dimenzija 33x33 cm sa fugiranjem. Keramičke pločice su I klase u sivoj nijansi. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala/građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje.	m ²	29,61		
UKUPNO keramičarski radovi (kn)					

IV LIČILAČKI RADOVI					
1.	Dobava materijala, priprema (2x brušenje i 2x gletanje) i bojanje stropova disperzivnom bojom. Prije bojanja površinu treba premazati grundom. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala/građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje.	m ²	27,56		
2.	Dobava materijala, priprema (2x brušenje i 2x gletanje) za bojanje zidova disperzivnom bojom. Prije bojanja površinu treba premazati grundom. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala/građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje.	m ²	29,52		
3.	Temeljna boja, kitanje, bojanje i lakiranje postojećih vrata.	kom	4,00		
UKUPNO ličilački radovi (kn)					

V SANITRNA OPREMA					
1.	Dobava i ugradnja umivaonika od bijele fajanse, veličine 55 x 44 cm uključivo dovod hladne i tople vode f 1/2", te odvod vode PVC f 50 mm, sifon f 5/4" kromirani, vijci za pričvršćenje umivaonika i srčasta klasična dvoručna mješalica s cijevima, rozetama i kutnim ventilima f 1/2" - f 3/8". U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja. U cijeni kompleta uračunate su nabavne cijene elemenata fco gradilište. po izboru Naručitelja-	kompl.	2,00		
2.	Dobava i ugradnja WC-a od bijele fajanse, u bijeloj boji s poklopcem, uključivo bijeli plastični niskomontažni vodokotlić sa PVC isplavnom cijevi, gumena manžeta, kutni ventil f 1/2" - f 3/8", tlačna cijev rebrasta fleksibilna f 8/10", te vijci za pričvršćenje WC-a. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja. U cijenu kompleta uračunate su nabavne cijene elemenata fco gradilište. po izboru Naručitelja-	kompl.	1,00		
3.	Dobava i ugradnja polukružne tuš kade s kabinom uključivo dovod hladne i tople vode f 1/2", te odvod vode PVC f 50 mm, sifon f 5/4" kromirani, klasična dvoručna mješalica s cijevima, rozetama i kutnim ventilima f 1/2" - f 3/8". U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja. U cijeni kompleta uračunate su nabavne cijene elemenata fco gradilište. po izboru Naručitelja-	kompl.	1,00		
4.	Ugradnja ležeće kade i obzidivanje uključivo dovod hladne i tople vode f 1/2", te odvod vode PVC f 50 mm, sifon f 5/4" kromirani, klasična dvoručna mješalica s cijevima, rozetama i kutnim ventilima f 1/2" - f 3/8". U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja. U cijeni kompleta uračunate su nabavne cijene elemenata fco gradilište. Oprema po izboru i suglasnosti Naručitelja-	kompl.	1,00		
5.	Dobava i pozicioniranje wc četki sa kućištima.	kom	1,00		
6.	Dobava i ugradnja držača rolo papira za ruke. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala/građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje. po izboru Naručitelja-	kom	2,00		

7.	Dobava i ugradnja dozatora tekućeg sapuna. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala/građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje. po izboru Naručitelja-	kom	2,00		
8.	Dobava i ugradnja zidnih rukohvata od INOX-a . U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala/građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje. po izboru Naručitelja-	kom	3,00		
9.	Dobava i ugradnja zidnog ogledala dimenzija 60x40 iznad umivaonika. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala/građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje. po izboru Naručitelja-	kom	2,00		
10.	Dobava i ugradnja keramičkih zidnih etažer polica dužine 60 cm iznad umivaonika. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala/građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje. po izboru Naručitelja-	kom	2,00		
UKUPNO sanitarna oprema (kn)					
VI OSTALI RADOVI					
1.	Dobava materijala i ugradnja fluo rasvjetnih vodotjesnih cijevi sa oklopom (Snaga: 2x36W, Napon: 230V, Zaštita: IP65), prekidači. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala (razvod instalacije po stropu od lampe do prekidača) te transport do mjesta ugradnje. -po izboru Naručitelja-	kom	2,00		
2.	Dobava materijala i ugradnja dodatnih utičnica, prekidača, prepravljanje postojećih električnih instalacija te izrada novih. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala te transport do mjesta ugradnje. po izboru Naručitelja-	paušal	1,00		
3.	Dobava i ugradnja led plafonjera. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala (razvod instalacije po stropu od lampe do prekidača) te transport do mjesta ugradnje. po izboru Naručitelja-	kom	3,00		
4.	Dobava i ugradnja ventilacije zajedno sa pripadajućim motorom. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala/građevnih proizvoda, te transport do mjesta ugradnje, po izboru Naručitelja.	kom	2,00		
5.	Izvedba i obrada prodora u AB zidu prema vanjskoj fasadi za potrebe izvoda ventilacije. Stavka obuhvaća kompletan rad i potreban materijal. Napomena: prodor se izvodi na IV katu.	kom	1,00		
UKUPNO ostali radovi (kn)					
Napomena: Odabrani Ponuditelj je u obvezi prije ugradnje dostaviti uzorke na uvid za svu Opremu, pločice, za koju mora dobiti pisanu SUGLASNOST od strane investitora i nadzornog inženjera da isto odgovara ponuđenoj kvaliteti, boji materijala i sl,					

Rekapitulacija			
I	PRIPREMNI RADOVI		
II	INSTALATERSKI RADOVI		
III	KERAMIČARSKI RADOVI		
IV	LIČILAČKI RADOVI		
V	SANITRNA OPREMA		
VI	OSTALI RADOVI		
CIJENA PONUDE	UKUPNO		
	SVEUKUPNO		
	PDV-e 25 %		
	Sveukupno s PDV-om		

Datum podnošenja Ponude: _____

Mjesto _____

Ponuditelj

Žig i potpis osobe ovlaštene za zastupanje