

Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod ul. Kraljice Jelene 26 35000 Slavnski Brod		<b>2019</b>		Ponuditelj / žig i potpis	
				OIB:	
				Ponuda broj:	
<b>TROŠKOVNIK- GRUPA I. / Jedna stambena jedinica građevinsko obrtnički radovi / sanacija i adaptacija soba korskrika</b>					
RB	VRSTA RADOVA I OPREME	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	CIJENA	
				Jedinična	Ukupno
<b>ADAPTACIJA KUPATILA</b>					
<b>1. GRAĐEVINSKI RADOVI RUŠENJA</b>					
1	Demontaža sanitarija sanitarne opreme te utovar odvoz i zbrinjavanje (tuš kada, umivaonik, wc školjka sa kotličem i wc daskom, slavina za kadu te ogledala i ostale opreme)	kpl	1,00		
2	Demontaža elektroopreme te odvoz i zbrinjavanje	kpl	1,00		
3	Demontaža zidnih keramičkih pločica te cementne žbuke ispod zidova sa utovarom odvozom i zbrinjavanjem	m2	18,00		
4	Demontaža podnih keramičkih pločica skupa sa cementnom glazurom te utovar odvoz i zbrinjavanje	m2	3,00		
5	Demontaža postojećih instalacija vodovoda i kanalizacije do vertikala te utovar odvoz i zbrinjavanje	kpl	1,00		
<b>1.</b>	<b>GRAĐEVINSKI RADOVI RUŠENJA UKUPNO</b>				
<b>2. ZIDARSKI KERAMIČARSKI i HIDROIZOLATERSKI RADOVI</b>					
1	Zidarsko krpanje šliceva po završetku instalaterskih radova	m1	20,00		
2	Žbukanje zidova kupatila cementnovapnenom žbukom. U stavku uključena obrada špaleta, postavljanje lajsni te potrebna radna skela	m2	18,00		
3	Izrada cementnog estriha na podu kupaona d=5-6cm sa izradom potrebnih padova	m2	3,00		
4	Izrada hidroizolacije poda kupaona dvokoponettim hidroizolacijskim mortom kao SIKATOP SEAL 107 ili jednakovrijedan. Izolaciju podići na zidove u visini 20 cm iznad gotovog poda	m2	4,00		
5	Dobava i postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase u kupaonama, postava u ljepilu sa fugiranjem. Pločice se postavljaju do stropa	m2	18,00		
6	Dobava i postavljanje podnih keramičkih pločica I klase u kupaonama faktor protuklznosti R 10. Postava u fleksibilnom ljepilu sa fugiranjem	m2	3,00		
<b>2.</b>	<b>ZIDARSKI KERAMIČARSKI i HIDROIZOLATERSKI RADOVI</b>				
<b>3. MONTAŽNI RADOVI</b>					
<b>I INSTALACIJA VODOVODA</b>					
1	Dobava PP-R cijevi sa svim potrebnim fazonskim i spojnim elementima, brtvenim materijalom i termoizolacijom te izrada instalacije u građevini prema priloženoj shemi. Koljena uobziriti u cijenu ugrađenih cjevovoda. Cijevi prema kvaliteti i dimenzijama odgovaraju DIN - 8077/78. Stavka uključuje i štemanja šliceva.				
	nabava i ugradnja PP-R cijevi NO 15	m <sup>1</sup>	16,00		
	nabava i ugradnja PP-R cijevi NO 20	m <sup>1</sup>	3,00		
2	Nabava, doprema na gradilište i montaža metalnih kromiranih kutnih ventila Č 15 mm uključivo sav potreban spojni pomoćni montažni i brtveni materijal. U cijenu uključiti vrijednost svih radova i materijal.	kom	2,00		
3	Nabava, doprema na gradilište i montaža podžbuknog ventila Č 20 mm sa metalnom kromiranom kapom i metalnom kromiranom rozetom. U cijenu uključiti vrijednost svih radova i materijal.	kom	2,00		

Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod ul. Kraljice Jelene 26 35000 Slavnski Brod		<b>2019</b>		2 <i>Ponuditelj / žig i potpis</i>	
				OIB:	
				Ponuda broj:	
<b>TROŠKOVNIK- GRUPA I. / Jedna stambena jedinica građevinsko obrtnički radovi / sanacija i adaptacija soba korskника</b>					
RB	VRSTA RADOVA I OPREME	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	CIJENA	
				Jedinična	Ukupno
4	Tlačna proba izvedene vodovodne instalacije tlakom od 10 bara u trajanju minimalno 12 sati s osiguranjem potrebne količine vode za punjenje cjevovoda. Kontrola s radnim i kontrolnim manometrom, te ispuštanje vode po završenoj probi. Obuhvaćeno ispitivanje vanjske i unutarnje vodovodne mreže te izrada zapisnika o tlačnoj probi.	kpl	1,00		
5	Ispiranje i dezinficiranje cjevovoda i osiguranje atesta o ispitivanju vode (bakteriološko i mineralna ulja).	pauš	1,00		
<b>II INSTALACIJA KANALIZACIJE</b>					
6	Nabava, doprema na gradilište i ugradnja PVC kanalizacijskih cijevi sa naglavnim spojevima i svim potrebnim fazonskim komadima koji nisu posebno specificirani, spojnim i brtvenim materijalom, materijalom za pričvršćenje i zavješanje, svi radovi i radna skela ukoliko je potrebna. Kompletanu temeljnu kanalizaciju izvesti od PVC cijevi izrađenih po DIN-u 19534. Stavka uključuje i izrada šliceva u zidovima i podovima				
	PVC 110 mm	m <sup>1</sup>	5,00		
	PVC 50 mm	m <sup>1</sup>	10,00		
7	Nabava doprema na gradilište te ugradnja top sifona fi 50 sa kromiranom rešetkom	kom	1,00		
8	Nabava, doprema na gradilište gumene brtve na spoju kanalizacijskog priključka umivaonika, za spoj sifonske cijevi Ø32 mm na kanalizacijski priključak Ø50 mm. U cijenu uključiti vrijednost svih radova, brtvila i materijala.	kom	2,00		
3	<b>MONTAŽNI RADOVI UKUPNO</b>				
<b>IV SANITARNI UREĐAJI I ELEMENTI</b>					
1	Nabava, dobava i ugradnja zidnog umivaonika sa jednoručnom baterijom za hladnu i toplu vodu sa sifonom i ovješnim materijalom, po izboru investitora. Obračun po kompletno ugrađenoj i ispitanoj opremi, s potrebnim brtvenim materijalom, u punoj funkcionalnosti.	kom	1,00		
3	Nabava, dobava i ugradnja kompletne WC opreme po izboru investitora. Komplet čine : - <i>samostojeća školjka</i> - <i>daska s poklopcem</i> - <i>niskomontažni vodokotlić</i> Obračun po kompletno ugrađenoj i ispitanoj opremi, s potrebnim brtvenim materijalom, u punoj funkcionalnosti	kom	1,00		
5	Nabava, dobava i ugradnja PVC tuš kade sa oblogom, sifonom sa svim potrebnim spojnim, brtvenim i montažnim materijalom, jednoručnom baterijom za toplu i hladnu vodu i tuš garniturom (držač, crijevo i ručica tuša) te niklovana košara (polica) za tuš. Dimenzije kade 90 x90 cm u cijeni i tuš kabina. Obračun po kompletno ugrađenoj i ispitanoj opremi s brtvenim materijalom, u punoj funkcionalnosti.	kpl	1,00		
7	Nabava i ugradnja sanitarnog pribora i sitne galanterije - linija Carmen ARMAL ili jednakovrijedan. Stavka podrazumjeva sav potreban alat i pribor za ugradnju.				
	držač za ručnike (nikolovani)	kom	2,00		
	zidni držač za sapun - tekući (nikolovani)	kom	1,00		
	držač za toalet papir (nikolovani)	kom	1,00		
	četka za wc sa posudom (niklovani)	kom	1,00		
8	Nabava i ugradnja polukristalnog zrcala od stakla debljine 4 mm, s etažerima od kaljenog stakla, dimenzija 600 x 800 mm sa policom ispod ogledala. Boja i kvalitet prema izboru investitora ili projektanta. Stavka podrazumjeva i sav potreban pribor za ugradnju.	kom	1,00		

Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod ul. Kraljice Jelene 26 35000 Slavnski Brod		<b>2019</b>	3 <i>Ponuditelj / žig i potpis</i>
			OIB:
			Ponuda broj:

**TROŠKOVNIK- GRUPA I. / Jedna stambena jedinica**  
građevinsko obrtnički radovi / sanacija i adaptacija soba korskniaka

RB	VRSTA RADOVA I OPREME	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	CIJENA	
				Jedinična	Ukupno
<b>IV SANITARNI UREĐAJI I ELEMENTI UKUPNO</b>					

<b>V ELEKTROTEHNIČKI RADOVI</b>					
1	Pregled postojećih instalacija te dobava i spajanje zidne svjetiljke iznad ogledala te stropne svjetiljke	kpl	1,00		
<b>V ELEKTROTEHNIČKI RADOVI UKUPNO</b>					

<b>REKAPITULACIJA ZA RADOVE ADAPTACIJE KUPATILA :</b>					
1.	GRAĐEVINSKI RADOVI RUŠENJA				
2.	ZIDARSKI KERAMIČARSKI I HIDROIZOLATERSKI RADOVI				
3.	MONTAZNI RADOVI				
4.	SANITARNI UREĐAJI I ELEMENTI				
5.	ELEKTROTEHNIČKI RADOVI				
<b>UKUPNO</b>			<b>kn</b>		

<b>ADAPTACIJA SOBE S PREDSOBLJEM</b>					
<b>Sanacija i adaptacija soba</b>					
1	Dobava i postavljanje laminata 8/32 u sobi komplet sa podlogom 2mm /	m2	15,50		
2	Dobava i postavljanje kutnih lajsni	m1	19,00		
3	Ličenje zidova i stropova poludisperzivnim bojama u tonu po izboru investitora. Stavka predviđa i sve potrebne predradnje.	m2	55,00		
4.	Pregled elektroinstalacija te zamjena svih prekidača i utičnica i rasvjetnih tijela (utičnice s poklopcem) / uz prethodni dogovor s Investitorom	pauš	1,00		
<b>Sanacija i adaptacija predsoblja</b>					
1	Demontaža podnih keramičkih pločica skupa sa cementnom glazurom te utovar odvoz i zbrinjavanje	m2	2,00		
2	Dobava i postavljanje podnih keramičkih pločica I klase u predsoblju faktor protukliznosti R 10. Postava u fleksibilnom lijenilu sa fugiranjem /dogovor s Investitorom	m2	2,00		
3	Ličenje zidova i stropova poludisperzivnim bojama u tonu po izboru investitora. Stavka predviđa i sve potrebne predradnje.	m2	4,50		
4	Ličenje zidova i stropova poludisperzivnim bojama u tonu po izboru investitora. Stavka predviđa i sve potrebne predradnje.	pauš	3,00		
5	Pregled elektroinstalacija te zamjena svih prekidača, utičnica i rasvjetnih tijela zamjena razvodnog ormariča s opremom. / dogovor s Investitorom	pauš	1,00		
<b>ADAPTACIJA SOBE S PREDSOBLJEM UKUPNO</b>					

Ponuditelj se obvezuje u svim fazama izvođenja radova ili ugradnje opreme tražiti odobrenje Investitora i nadzornog ing. Vežano za detalje izvođenja i izbor opreme i uređaja koji su predmetom nabave. Ponuditelje se obvezuje za navedeno prije neposredne ugradnje dostaviti uzorke na uvid koji mogu na zahtjev Investitora biti pohranjeni kod Investitora do konačne primopredaje radova.		<i>Ponuditelj / žig i potpis osobe za zastupanje</i>
<u>Troškovnik- se odnosi na jednu stambenu jedinicu</u>		