

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
 Petra Krešimira IV, br. 1
 Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Ruščičkih žrtava 41, Ruščica,
 Ispostava: Trg Pobjede 25, Slavonski Brod
 mob: 098/ 174-74-61 tel/fax: 035/ 409-864
 e-mail: ingri.rasic@gmail.com

Građevina: VINKO
 Zajednička oznaka: 02/25-Z
 Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis / Roba, radovi i usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
----------	------------------------------	--------	------	-------------	---------------

1.	<u>RUŠENJA I DEMONTAŽE</u>				0,00
----	-----------------------------------	--	--	--	-------------

Red. br.	Opis / Roba, radovi i usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
1.	Postavljanje zaštite prilikom izvođenja radova Postavljanje svih potrebnih zaštita kojima će se spriječiti oštećenje elemenata zgrade i kojima će se spriječiti širenje prašine po objektu prilikom izvođenja radova. Stavkom je obuhvaćena izrada zaštite od polietilenske folije odgovarajuće debljine. Obračun po kompletu izvedenih radova.	kpl	1,00		

1.	Demontaža postojeće stolarije Demontaža postojećih unutarnjih drvenih vrata komplet sa dovratnikom i podnim pragom u prostorijama. Stavka uključuje odvoz šute, demontiranih vrata na za to ovlaštenu deponiju udaljenosti do 10 km. U cijenu uključiti sav potreban rad i sredstva za rad te sve mjere osiguranja. Obračun po komadu demontiranih vrata. <i>Napomena: demontiraju se ulazna vrata u sanitarne čvorove.</i>	kom	2,00		
a) veličina do 3 m2					

1.	Ručno skidanje postojećih zidnih pločica Ručno skidanje dotrajalih zidnih keramičkih pločica u sanitarnom čvoru, sa utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju udaljenu do 10 km. Postojeće keramičke pločice dimenzija 15×15 cm. Obračun po m2 skinutih pločica. <i>Napomena: Pločice su postavljene do visine cca 2,20 m u sanitarnim čvorovima</i>	m ²	38,00		
----	--	----------------	--------------	--	--

1.	Ručno skidanje postojećih podnih pločica Ručno skidanje dotrajalih podnih keramičkih pločica u sanitarnom čvoru, sa utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju udaljenu do 10 km. Postojeće keramičke pločice dimenzija 10×20 cm. Obračun po m2 skinutih pločica.	m ²	7,60		
----	---	----------------	-------------	--	--

1.	Demontaža sitnih elemenata u sanitarnom čvoru Demontaža sitnih elemenata u sanitarnom čvoru koji su postavljeni na zidove (ogledalo, držač sapuna, dozatori i sl.). Stavka obuhvaća sav potreban rad i sredstva za rad te odvoz šute na deponiju udaljenosti do 10 km. Obračun po komadu stvarno demontiranih sanitarnih elemenata.	kom	4,00		
----	---	-----	-------------	--	--

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
 Petra Krešimira IV, br. 1
 Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Ručičkih žrtava 41, Ruščica,
 Ispostava: Trg Pobjede 25, Slavonski Brod
 mob: 098/ 174-74-61 tel/fax: 035/ 409-864
 e-mail: ingri.rasic@gmail.com

Građevina: VINKO
 Zajednička oznaka: 02/25-Z
 Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis / Roba, radovi i usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
1.	6. Demontaža postojećih sanitarija-umivaonik Demontaža sanitarija - umivaonik, armature, sa zatvaranjem vode. Stavka obuhvaća sav potreban rad i sredstva za rad te odvoz šute na deponiju udaljenosti do 10 km. Obračun po komadu stvarno demontiranih sanitarnih elemenata.	<u>kom</u>	<u>2,00</u>		
1.	7. Demontaža postojećih sanitarija-tuš kada Demontaža sanitarija - tuš kade, armature, sa zatvaranjem vode. Stavka obuhvaća sav potreban rad i sredstva za rad te odvoz šute na deponiju udaljenosti do 10 km. Obračun po komadu stvarno demontiranih sanitarnih elemenata.				
		<u>kom</u>	<u>2,00</u>		
1.	8. Demontaža postojećih sanitarija-wc školjka Demontaža sanitarija - wc školjka i vodokotlić, armature, sa zatvaranjem vode, u sanitarnom čvoru. Stavka obuhvaća sav potreban rad i sredstva za rad te odvoz šute na deponiju udaljenosti do 10 km. Obračun po komadu stvarno demontiranih sanitarnih elemenata.				
		<u>kom</u>	<u>2,00</u>		
1.	9. Demontaža postojećih utičnica i prekidača Demontaža postojećih prekidača i utičnica. Utičnice i prekidači koji se više neće koristiti potrebno je zatvoriti (usuglasiti sa Investitorom). Stavkom obuhvatiti demontažu, zatvaranje, odvoz na deponiju udaljenosti do 10 km, sav rad i sredstva za rad. Obračun po komadu.				
		<u>kom</u>	<u>4,00</u>		
1.	10. Demontaža postojećih rasvjetnih tijela Demontaža postojećih rasvjetnih tijela-stropne lampe. Stavkom obuhvatiti demontažu rasvjetnih tijela, te ponovnu montažu, sav rad i sredstva za rad. Obračun po komadu.				
		<u>kom</u>	<u>2,00</u>		

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
 Petra Krešimira IV, br. 1
 Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Građevina: VINKO
 Zajednička oznaka: 02/25-Z
 Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis / Roba, radovi i usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
1.	11. Rušenje postojećih pregradnih zidova - unutar Ručno rušenje postojećeg nenosivog zida od pune opeke. Zidovi su izvedeni od pune opeke debljina cca 20 cm, visina do 250 cm na 1. katu. Odvoz šute, sa utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju udaljenu do 10 km. Upotrebljivu opeku očistiti od morta, pažljivo složiti na palete te deponirati na gradilišnu deponiju. Obračun po m ² srušenog zida. <i>Napomena: Rušenje potrebno izvoditi sa posebnom pažnjom i svim predviđenim pridržanjima. Prije početka radova potrebno je pažljivo provjeriti postojeće instalacije u zidu (dovodi i odvodi te el. instalacije).</i>				
		m ²	2,10		
1.	12. Demontaža postojećeg radijatora Demontaža aluminijskih radijatora u kompletu sa čepovima, brtvama, redukcijama, te pričvrscima i konzolama, te ovjesnim materijalom i cijevima. Odvajanje ventila i prigušnica, čepova i rozeta od radijatora. Demontirani radijatori se odvoze na pranje i čišćenje i ličenje (uključeno u cijenu stavke) te se nakon postave keramičkih pločica vraćaju na prvobitnu poziciju. Ukupno se demontira 2 komada radijatora. <i>Napomena: Prije demontaže radijatora potrebno ispustiti vodu iz sustava, nakon montaže radijatora izvršiti tlačnu probu, balansiranje sustava i puštanje u rad.</i>	<u>kom</u>	2,00		
1.	13. Demontaža instalacija vode i kanalizacije Demontaža postojećih starih instalacija (olovna i pocinčana instalacija) vodovoda i kanalizacije svih razvoda. Stavka uključuje štemanje te odvoz šute na za to ovlaštenu deponiju udaljenosti do 10 km. <i>Napomena: Demontira se kompletna instalacija unutar dva sanitarna čvora na 1. katu, nova instalacija obuhvaćena u posebnoj stavci.</i>	<u>kom</u>	1,00		
1.	14. Šlicanje zidova i podova Šlicanje zidova i podova od pune opeke i AB za razne potrebe demontaže i montaže instalacija vodovoda, kanalizacije, grijanja i dr. Stavka uključuje šlicanje, obijanje te odvoz šute na za to ovlaštenu deponiju udaljenosti do 10 km. U cijenu uključiti sav potreban rad i sredstva za rad, potrebnu radnu skelu te sve mjere osiguranja. Obračun po m ¹ išlicanog presjeka različitih dimenzija u različitim materijalu.	m ¹	25,00		

Investitor: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
 Petra Krešimira IV, br. 1
 Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Građevina: VINKO
 Zajednička oznaka: 02/25-Z
 Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis / Roba, radovi i usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
1.	15. Proširivanje otvora Zasijecanje zida od pune opeke za proširivanje otvora za vrata u sanitarnom čvoru. Stavka uključuje zasijecanje zida, rušenje zida, te odvoz šute na za to ovlaštenu deponiju udaljenosti do 10 km. U cijenu uključiti sav potreban rad i sredstva za rad, potrebnu radnu skelu te sve mjere osiguranja. Obračun po kompletu proširenja za vrata. <i>Napomena: postojeće vratno krilo širine 80 cm, potrebno izvesti proširenje za ugradnju vratnog krila 110×205 cm.</i>	kpl	1,00		

2. RADOVI INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

2.	1. Zidanje - zatvaranje otvora od postojećih vrata Dobava materijala, transport na gradilištu i zidanje vanjskih i unutarnjih zidova debljine 25 cm uporabom porozirane blok opeke I. klg kakvoće u vapneno-cementnom mortu . Bruto obujamska masa opečnog zida debljine 29 cm iznosi 2500 kg/m ³ . Prvi red blokova potrebno je postaviti u idealnu ravninu u oba smjera sloja cementnog morta 1:2 debljine 2-5 cm ovisno o točnosti izvedene podloge. Spoja sa armiranobetobnskomn konstrukcijom ostvaruje se postavom sidara u sljubnicma aprema preporuci proizvođača opeke. Cijena uključuje izvođenje tipskih završetaka za serklaže sukladno pravilu struke i napatku proizođača opeke i svih nadvoja u zidovima, te sav rad i materijal, pomoćna sredstva, oplata i pomoćni materijali, zapunjavanje reški, završna obrada vertikalnih špaleta otvora, kao i poklopnih ploha prozorskih parapeta (podrazumijeva ravnu zaglađenu površinu) te zatvaranje dilatacijskih reški na spoju s AB pločama te potrebna skela. U stavku je uračunata i obrada spojeva navedenih zidova s nosivom AB međukatnom konstrukcijom s dodatnim protupožarnim zahtjevima (gdje je zid rgranica požarnog sektora), uključivo sa svim potrebnim vodootpornim brtvljenjima prodora u skladu sa specifikacijom proizvođača materijala. Izvedba po uputama odabranog proizvođača.	m ³	0,60		
----	---	----------------	------	--	--

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
 Petra Krešimira IV, br. 1
 Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Građevina: VINKO
 Zajednička oznaka: 02/25-Z
 Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis / Roba, radovi i usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
2.	Žbukanje postojećih i novih zidova od opeke Dobava materijala i žbukanje zidova od opeke unutar zgrade. Žbukanje izvesti vapneno cementnoim žbukom u dva sloja: grubi i fini. Prije žbukanja zid pripremiti temeljnim premazom cementnim mlijekom. Ukupna debljina žbuke je 2 cm. Sve lomove zidova izvesti ravne zaglađene, na lomovima zidova postaviti kutne letvice. 2. Uključen sav rad i materijal, te pomoćne skele, zaštita susjednih elemenata (prozori, vrata, ormari, podovi i slično) . Obratiti pažnju na rubove opeka-armirani beton, spj opeka i gipskartonski zidovi, spojeve zidova i špaleta, podnožje zidova, spoj zid-strop-grede-nadvoji, rubovi greda, instalacijske kutije, sidreni profili opreme I slično. Obračun po m2 površine zida bez odbijanja površine otvora i bez dodavanja špaleta.				
		m ²	6,00		
2.	Instalacija vode u sanitarnom čvoru Nabava materijala, opreme i ugradnja kompetnog podnog i zidnog razvoda tople i hladne vode u sanitarnom čvoru uključujući umivaonike, pisoare, WC školjke, spajanje na glavni vod do potpune gotovosti, materijal PPR cijevi fi 20 ili fi 25 mm. Stavka podrazumjeva nabavu, dobavu cijevi i fazonskih komada, ugradnju , brtvljenje spojeva, izradu šliceva u opeci ili armiranom betonu te zatvaranje šliceva nakon montiranja cijevi sa rabiciranjem te sav potreban rad i sredstva za rad. Napomena: Postojeću instalaciju vode prilagoditi novim sanitarnim elementima sanitarnom čvoru ukoliko je potrebno, uobziriti sve ventile. Uobziren razvod tople vode od poastojećeg voda do izljevnihi mjesta. Obračun po izljevnom mjestu tople i hladne vode.				
		kpl	3,00		
2.	Instalacija kanalizacije u sanitarnim čvorovima Polaganje cijevi i fazonskih komada iz PVC, SN 4, za izvedbu instalacija fekalne kanalizacije, u podu i zidu. Stavka podrazumjeva nabavu, dobavu cijevi i fazonskih komada, ugradnju, brtvljenje spojeva, po potrebi izradu šliceva te sav potreban rad i sredstva za rad. Cijevi fi 50, fi 110, podni sifon na podu sa CH rešetkom u visini podne obloge, račve, koljena i sl. Obračun po izljevnom mjestu kanalizacije. Napomena: tuš kada, umivaonik, praonik				
		kpl	3,00		

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
 Petra Krešimira IV, br. 1
 Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Građevina: VINKO
 Zajednička oznaka: 02/25-Z
 Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis / Roba, radovi i usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
2.	5. Niveliranje podova sanitarnog čvora Dobava i ugradnja podne izravnavajuće mase, za niveliranje podova u debljini do 30 mm u jednom sloju prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Svježu podnu izravnavajuću masu nanijeti ljevanjem na podlogu, po mogućnosti u jednom koraku, do željene debljine (max. 30 mm) i ravnomjerno rasporediti. Kod većih debljina sloja i neupojnih podloga paziti na duže vrijeme sušenja. Obračun po m2 postavljene površine.				
		m ²	8,00		
2.	6. Hidroizolacija Dobava i izvedba horizontalne i vertikalne hidroizolacije poda i obodnih zidova sanitarnim prostorima, dvokomponentnim visoko fleksibilnim cementnim mortom tipa MEPLASTIC. Horizontalna hidroizolacija se izvodi po cijeloj površini poda prostorije. Podloga na podu je arm. cementni estrih kao dio plivajuće podne međukatne konstrukcije u padu prema sifonu ili podnoj rešetki. Obodni zidovi su armirano betonski, opečni ili su pregradne stijene iz gipskartonskih vodootpornih ploča. U prostorima sanitarnih čvorova i drugih vlažnih prostorija HI se izvodi na podu i vertikalno na obodnim zidovima u visini min. 10 cm i max. 20 cm. Stavka obuhvaća: - horizontalnu HI poda - HI na spoju zida i poda i oko prodora inst. Hidroizolacija se izvodi u dva sloja, ukupne debljine min. 2 mm. Napomena: izvodi se u prostorima sa povećanim vlaženjem, tuševi, kupaoalice...				
		m ²	23,60		
2.	7. Popločavanje zidova sanitarnog čvora Popločavanje zidova u visini do h=2,50 m-sanitarni čvor i špaleta prozora glaziranim keramičkim pločicama I klase nabavne cijene do 20 E/m2, u boji po izboru investitora ili nadzornog inženjera i postavljanje rubnih lajsni od PVC na svim oštrim bridovima. Postava reški na rešku i to ljepljenjem ljepilom netopivim u vodi, te kitanjem reški specijalnim kitom. U cijenu uključen sav potreban materijal (pločice, ljepilo, masa za fugiranje, PVC lajsna) s radom, rezanjem pločica, fugiranjem, postavom lajsni. Obračun po m2 postavljene površine.				
	a) zidne pločice	m ²	27,80		

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
 Petra Krešimira IV, br. 1
 Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Građevina: VINKO
 Zajednička oznaka: 02/25-Z
 Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis / Roba, radovi i usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
2.	8. Popločavanje poda u sanitarnom čvoru Dobava i polaganje unutarnjih pločica, domaće proizvodnje. Dimenzija ker. pločica 30 x 60 cm, debljine 0,9 cm, dobavne vrijednosti do 20 E/m ² . Postava reški na rešku i to ljepljenjem ljepilom netopivim u vodi, te kitanjem reški specijalnim kitom. Prijelaze i ivice potrebno je obraditi fazonskim komadima prema standardu B.D1.322, Posebnu pažnju obratiti na potrebne padove. U cijenu uključen sav potreban materijal (pločice, ljepilo, masa za fugiranje, PVC lajsna) s radom, rezanjem pločica, fugiranjem, postavom lajsni. Obračun po m ² postavljene površine uključujući sokl. Napomena: prije nuđenja keramičkih pločica iste dostaviti Investitoru i Nadzoru na pregled i odobrenje.	m ¹	<u>12,00</u>		
2.	9. Unutarnja stolarija - klizna vrata Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih vrata od mediapana. Vrata drvena, klizna, . Dovratnik izvesti od mediapana u širini zida, završno obrađen bojanjem u boji po izboru projektanta sa pripadajućim opšavnim letvicama na spojevima sa zidom. Vratno krilo obloženo od mediapana na roštilju od jelovih letvica sa ispunom od poliuretana u boji po izboru projektanta, otporna na utjecaj vode, udaraca i ogrebotina, završna obrada PU lakom. U cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor, te sav potreban okov, ručka i odbojnik za vrata, brava sa tri ključa. Sve stavke izraditi prema shemama, te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za vrata). Ugradnja u zid d= 25 cm. <i>Napomena: vrata se ugrađuju u kupaonicu za osobe smanjene pokretljivosti</i>				
	a) vrata 110×205	kom	<u>1,00</u>		
2.	10. Postavljanje oznaka na vrata Izrada, dobava i montaža oznaka prostorija, koje se postavljaju na vrata istih. Dimenzije pločica i tekst određuje Investitor sukladno namjeni, odnosno projektu. Predviđene veličine pločica natpisa cca. 20*10 cm, izrađene od tvrde plastike u boji svijetlog tona. Obračun po komadu.	kom	<u>1,00</u>		

Investitor: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
 Petra Krešimira IV, br. 1

Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Građevina: VINKO

Zajednička oznaka: 02/25-Z

Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis / Roba, radovi i usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
2.	WC školjka-osobe smanjene pokretljivosti Dobava, prienos i montaža kompletnog WC-a za osobe smanjene pokretljivosti prema NN151/2005, koji se sastoji od: konzolne keramičke WC školjke bez ruba , dužine 70cm. plastične daske od Duroplasta bez poklopca, montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugrađenim vodokotličem za 6/3l ispiranje,izrađenim prema HRN EN 14055:2011 . Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Element sadrži oslonce za montažu rukohvata s obje strane. 11. uključena je i odgovarajuća tipka s radio upravljanjem i za mrežno napajanje, mrežno napajanje za tipku sa radio aktiviranjem, radio predajnik za aktiviranje tipke sa radio aktiviranjem, fiksnog rukohvata duljine 70 cm izrađenog od visokokvalitetnog inoxa, glatko poliranog, preklopnog rukohvata duljine 70 cm izrađenog od visokokvalitetnog inoxa, glatko poliranog, zidni nosač od inoxa s WC četkom te držač toalet papira od inoxa . Napomena: Izvođač je prije nabavke materijala dužan od Nadzora dobiti odobrenje za nabavku i montažu sanitarnog elementa.	<u>kpl</u>	<u>1,00</u>	-	

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
 Petra Krešimira IV, br. 1
 Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Građevina: VINKO
 Zajednička oznaka: 02/25-Z
 Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis / Roba, radovi i usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
2.	12. Umivaonik - osobe smanjene pokretljivosti Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika za osobe smanjene pokretljivosti prema NN151/2005, koji se sastoji od: keramičkog umivaonika dimenzije 65x58 cm s otvorom za armaturu i preljevom, montažnog instalacijskog elementa za bolnički umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i ugradbenim sifonom, pločom s armaturnim priključcima 1/2" s uključenom zvučnom izolacijom, pokrovnom maskom za sifon i funkcijsku kutiju, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom, stojeće senzorske armature (230V) za umivaonik, protuvandalska izvedba s prethodno podesivim mehaničkim miješanjem TV+HV, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R3/8" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima, seta za finu motažu za umivaonik sa ugradbenim sifonom, izljevni ventil seta za finu motažu za umivaonik sa ugradbenim sifonom. U stavku je uključena dobava, prijenos i ugradnja. Napomena: Izvođač je prije nabavke materijala dužan od Nadzora dobiti odobrenje za nabavku i montažu sanitarnog elementa.	kpl	1,00		
2.	13. Tuš za osobe smanjene pokretljivosti Dobava, prijenos i montaža opreme tuš prostora u razini poda prema HRN EN 1253, koji se sastoji od: montažnog instalacijskog elementa za mješalice za kadu, visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, sa montažnom pločom sa armaturnim priključcima 1/2" za prihvat mješalice i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača, podne tuš kanalice, širina kanalice 4.3 cm, dužine 30-90 cm, građevinskog seta podne tuš odvodnje, visina ugradnje 90-220 mm, kapaciteta odvodnje 0.8l/s, zaštitne tuš kabine veličine širine 90 cm od kaljenog stakla, zidne jednoručne mješalice za kadu, TV+HV, s perlatorom s ograničenjem protoka vode, tuš konzolom i tuš ružom crijevom duljine 2m. Napomena: Izvođač je prije nabavke materijala dužan od Nadzora dobiti odobrenje za nabavku i montažu sanitarnog elementa.	kpl	1,00		
2.	14. Nabava ogledala Nabava, dovoz i montaža kristalnog ogledala, uokvirenog, dimenzija 40x60 cm. Obavezno montaža na vijke. Stavka podrazumijeva nabavu, dovoz i montažu uokvirenog kristalnog ogledala, uključivo sav pričvrsni i ostali sitni potrošni materijal.	kom	1,00		

Investitor: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
 Petra Krešimira IV, br. 1

Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Građevina: VINKO

Zajednička oznaka: 02/25-Z

Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis / Roba, radovi i usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
2.	15. Nabava držača WC papira Nabava, dovoz i montaža držača WC papira, držača rezervnog wc papira i četke za WC- sve plastično. Stavka podrazumijeva nabavu, dovoz i montažu držača WC papira i držača WC četke, uključivo sav pričvrtni i ostali sitni potrošni materijal.	kom	<u>1,00</u>		
2.	16. Elektro instalacije Izvedba novih električnih instalacija, uključujući kabliranje, razvodne kutije, utičnice, prekidače. Obračun se vrši po kompletu izvedene instalacije. Radovi razvoda novih elektro instalacija se odnose prvenstveno na radove eventualne zamijene postojećih kabela, kabliranje za nove električne bojlere, kabliranje za nove prekidače. <i>Napomena: električne instalacije nakon izvedbe a prije puštanja u pogon obavezno ispitati, o istom sastaviti zapisnik.</i>	kpl	<u>1,00</u>		
2.	17. Izvedba utičnica i prekidača Dobava, nabava i ugradnja utičnica i prekidača, proizvodni program TEM. Predviđena je ugradnja podžbuknih utičnica i prekidača, ukupno 12 komada. Obračun po komadu izvedenih utičnica, uključivo fina montaža.	kom	<u>6,00</u>		
2.	18. Popravci, razna krpanja Popravci na podovima i zidovima nakon rušenja zidova, nakon uklanjanja i demontaže stolarije, nakon razvoda instalacija i sl.	kpl	<u>1,00</u>		



Investitor: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Petra Krešimira IV, br. 1

Lokacija:
k.č 752 k.o. Nova Kapela

Ruščičkih žrtava 41, Ruščica,
Ispostava: Trg Pobjede 25, Slavonski Brod
mob: 098/ 174-74-61 tel/fax: 035/ 409-864
e-mail: ingri.rasic@gmail.com

Građevina: VINKO

Zajednička oznaka: 02/25-Z

Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis / Roba, radovi i usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
----------	------------------------------	--------	------	-------------	---------------

PRILAGODBA SANITARNOG ČVORA

1.	Pripremni radovi	
2.	Radovi, roba i oprema	

REKAPITULACIJA

A	Ukupno bez PDV-a	
B	PDV 25 %	
C	Sveukupno s PDV-om	

Ponuditelj

Žig i potpis ovlaštene osobe za zastupanje