

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
 Petra Krešimira IV, br. 1
 Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Građevina: VINKO
 Zajednička oznaka: 02/25-Z
 Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
PRENAMJENA STAMBENOG PROSTORA (Prenamjena Kapelice)					

1.	<u>RUŠENJA I DEMONTAŽE</u>
-----------	-----------------------------------

1.	1.	Postavljanje zaštite prilikom izvođenja radova Postavljanje svih potrebnih zaštita kojima će se spriječiti oštećenje elemenata zgrade i kojima će se spriječiti širenje prašine po objektu prilikom izvođenja radova. Stavkom je obuhvaćena izrada zaštite od polietilenske folije odgovarajuće debljine. Obračun po kompletu izvedenih radova.			
			kpl	1,00	

1.	2.	Iznošenje stvari i opreme iz kapelice Iznošenje postojećih elemenata opreme kapelice prije početka radova. Stavka podrazumijeva iznošenje postojećih klupa sa naslonom (9 komada), tapiciranih stolica (5 komada), drvenog oltara, svetišta, kipova, tepiha i sl. Stavkom je obuhvaćeno iznošenje i premještanje na lokaciju koju odredi korisnik prostora. Obračun po kompletu izvedenih radova.			
			kpl	1,00	

1.	3.	Uklanjanje postojećeg podesta Ručno razbijanje postojećeg podesta (nadvišenje za oltar) koje je izvedeno u cementnom estrihu debljine 10 cm, obloženo keramičkim pločicama, sa utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju udaljenju do 10 km. Obračun po m2 uklonjenog podesta.	m ²	15,00	
----	----	---	----------------	-------	--

1.	4.	Demontaža postojećih utičnica i prekidača Demontaža posotjećih prekidača i utičnica. Utičnice i prekidači koji se više neće koristiti potrebno je zatvoriti (usuglasiti sa Investitorom). Stavkom obuhvatiti demontažu, zatvaranje, odvoz na deponiju udaljenosti do 10 km, sav rad i sredstva za rad.Obračun po komadu.			
			kom	8,00	

1.	5.	Demontaža postojećih rasvjetnih tijela Demontaža postojećih rasvjetnih tijela-stropne lampe. Stavkom obuhvatiti demontažu rasvjetnih tijela, te ponovnu montažu, sav rad i sredstva za rad.Obračun po komadu.			
			kom	4,00	

Investitor: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
 Petra Krešimira IV, br. 1

Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Građevina: VINKO

Zajednička oznaka: 02/25-Z

Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
1.	Demontaža postojećeg radijatora Demontaža aluminijskih niskih radijatora u kompletu sa čepovima, brtvama, redukcijama, te pričvršnicama i konzolama, te ovjesnim materijalom i cijevima. Odvajanje ventila i prigušnica, čepova i rozeta od radijatora. Demontirani radijatori se odvoze na pranje i čišćenje (uključeno u cijenu stavke) te se nakon postave epoksi poda vraćaju na prvobitnu poziciju. Ukupno se demontira 2 komada radijatora. <i>Napomena: Prije demontaže radijatora potrebno ispustiti vodu iz sustava, nakon montaže radijatora izvršiti tlačnu probu, balansiranje sustava i puštanje u rad.</i>	kom	2,00		
1.	Šlicanje zidova i podova Šlicanje zidova i podova od pune opeke i AB za razne potrebe demontaže i montaže instalacija vodovoda, kanalizacije, grijanja i dr. Stavka uključuje šlicanje, obijanje te odvoz šute na za to ovlaštenu deponiju udaljenosti do 10 km. U cijenu uključiti sav potreban rad i sredstva za rad, potrebnu radnu skelu te sve mjere osiguranja. Obračun po m1 išlicanog presjeka različitih dimenzija u različitom materijalu.	m ¹	40,00		
1.	Proširivanje otvora Zasijecanje zida od pune opeke za proširivanje otvora za vrata (ulaz u prostor novih soba). Stavka uključuje zasijecanje zida, rušenje zida, te odvoz šute na za to ovlaštenu deponiju udaljenosti do 10 km. U cijenu uključiti sav potreban rad i sredstva za rad, potrebnu radnu skelu te sve mjere osiguranja. Obračun po kompletu proširenja za vrata. <i>Napomena: postojeće vratno krilo širine 80 cm, potrebno izvesti proširenje za ugradnju vratnog krila 110×205 cm.</i>	kpl	1,00		

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
 Petra Krešimira IV, br. 1
 Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Ruščičkih žrtava 41, Ruščica,
 Ispostava: Trg Pobjede 25, Slavonski Brod
 mob: 098/ 174-74-61 tel/fax: 035/ 409-864
 e-mail: ingri.rasic@gmail.com

Građevina: VINKO
 Zajednička oznaka: 02/25-Z
 Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
2.	<u>RADOVI INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA</u>				
2.	1. Struganje boje Struganje oljuštene boje sa zidova. Boju je potrebno sastrugati zbog ljuštenja te površinu otprašiti. Stavkom obuhvatiti struganje boje, iznošenje i odvoz šute na deponiju udaljenosti do 10 km, čišćenje površine, sav potrebni materijal i rad kao i potrebnu radnu skelu. <i>Napomena: struganje boje koja je oštećena. Ukoliko je postojeća podloga zadovoljavajuća ne izvodi se struganje boje. Stvarnu površinu određuje Nadzorni inženjer.</i>	m ²	<u>80</u>		
2.	2. Izvedba pregradnih zidova d=15 cm Pregradni zid d = 150 mm, jednostruka metalna potkonstrukcija d = 100 mm, obostrana dvoslojna obloga s GK-pločama d = 12,5 mm, samonosiva izolacija d = 50 mm, procijenjena zvučna izolacija Rw = 54 dB, zaglađeno i obrađeno u kvaliteti K2 (Q2), visina zida do 3,00 m. Sastoji se od: '- dvostruke gipskartonske ploče, 2x1,5 cm, '- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila CW 50/06 (formiraju 'I' profil), na razmacima 60 cm,	m ²	<u>24,15</u>		
2.	3. Gletanje zidova Gletanje zidova i stropova sa kojih je prethodno oljuštena boja. Stavka podrazumijeva dobavu, nabavu i ugradnju svog materijala, sav rad i sredstva za rad. Radna skela uračunata je u jediničnu cijenu. <i>Napomena: gletanje površine sa koje je boja prethodno uklonjena. Zdrave površine se ne gletaju.</i>	m ²	<u>80,00</u>		
2.	4. Bojanje ožbukanih zidova potkrovlja Dobava i bojanje unutarnjih postojećih ožbukanih zidova potkrovlja, disperzivnom visokopokrivnom bojom. Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina, impregnaciju, dvostruko gletanje glet masom, brušenje i kitanje, te dvostruki premaz završnom bojom u tonu po izboru projektanta. Dio zidova do visine 140 cm u hodnicima izvesti s perivim bojama u svijetlim tonovima, obračunato u stavci. Podloga su armiranobetonski nadvoji i grede, žbukani zidovi iz opeke, te obloge. Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suha i čista. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. Radna skela bez obzira na visinu uračunata je u jediničnu cijenu. Obračun po m2 bojane površine.				
	a) Bojanje zidova potkrovlja	m ²	120,00		
	b) Bojanje stropova potkrovlja	m ²	105,00		
	c) Bojanje GK zidova	m ²	121,20		

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
 Petra Krešimira IV, br. 1
 Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Građevina: VINKO
 Zajednička oznaka: 02/25-Z
 Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
2.	5. Instalacija vode u sobi Nabava materijala, opreme i ugradnja kompetnog podnog i zidnog razvoda tople i hladne vode u sobi (dovod do umivaonika), spajanje na glavni vod do potpune gotovosti, materijal PPR cijevi fi 20 ili fi 25 mm. Stavka podrazumjeva nabavu, dobavu cijevi i fazonskih komada, ugradnju , brtvljenje spojeva, izradu šliceva u opeci ili armiranom betonu te zatvaranje šliceva nakon montiranja cijevi sa rabiciranjem te sav potreban rad i sredstva za rad. <i>Napomena: Postojeću instalaciju vode prilagoditi novim sanitarnim elementima sanitarnom čvoru ukoliko je potrebno, uobziriti sve ventile. Uobziren razvod tople vode od poastojećeg voda do izljevni mjesta. Obračun po izljevnom mjestu tople i hladne vode.</i>				
		kpl	2,00		
2.	6. Instalacija kanalizacije u sobi Polaganje cijevi i fazonskih komada iz PVC, za izvedbu instalacija fekalne kanalizacije, u podu i zidu. Stavka podrazumjeva nabavu, dobavu cijevi i fazonskih komada, ugradnju, brtvljenje spojeva, po potrebi izradu šliceva te sav potreban rad i sredstva za rad. Cijevi fi 50, račve, koljena i sl. Obračun po izljevnom mjestu kanalizacije. <i>Napomena: instalacija za umivaonik u sobi.</i>				
		kpl	2,00		
2.	7. Niveliranje podova prije izvedbe epoksi poda Dobava i ugradnja podne izravnavajuće mase, za niveliranje podova u debljini do 30 mm u jednom sloju prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Svježu podnu izravnavajuću masu nanijeti ljevanjem na podlogu, po mogućnosti u jednom koraku, do željene debljine (max. 30 mm) i ravnomjerno rasporediti. Kod većih debljina sloja i neupojnih podloga paziti na duže vrijeme sušenja. Obračun po m2 postavljene površine.				
		m ²	20,00		
2.	8. Brušenje podloge Strojno brušenje podloge na koju će se izvesti epoksi pod. Predviđa se brušenje poda sa kojeg je prethodno uklonjena postojeća PVC obloga (prostorije operacijskih dvorana), brušenje postojećih kamenih ploča (hodnici) i postojećih keramičkih pločica (garderobe i sanitarni čvorovi-propust).				
		m ²	70,00		

Investitor: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
 Petra Krešimira IV, br. 1

Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Građevina: VINKO

Zajednička oznaka: 02/25-Z

Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
2.	9. Sanacija pukotina Izvršiti po potrebi sanaciju pukotina, oštećenja na podu kao i korekciju visina sa reparaturnim mortom na bazi epoksidnih smola i punila od kvarcnog pijeska, izrazito visoke otpornosti na habanje i opterećenja. Predviđeno do 10% ukupne podne površine	m ²	<u>7,00</u>		
2.	10. Epoxy podna obloga Dobava i ugradnja dekorativne, elastične bešavne podne obloge na bazi poliuretanskih smola debljine 2 mm - premošćivanje pukotina 1mm, - UV stabilne : klasa 8 (EN ISO 105 02:2002) - klase gorivosti Bfl-s1. Boja po izboru projektanta, - otpornost na habanje < 300 mG (EN ISO 5470-1) - protukliznost : R10 (DIN 51130) - dubina otiska : 0.05 mm (EN 433:1994) - ponašanje u požaru : Bfl1 (EN 13501-1) - klasifikacija po UPEC : U4 P3 E2 C2 - paropropusnost : Klasa II (EN ISO 7783-1/ -2) - propusnost na CO2 : > 50m (EN 1062-6) - Castor otpornost : 25.000 ciklusa (EN 425:1994) Boja prema odabiru projektanta. Sustav se nanosi na podlogu pripremljenu prema uputama proizvođača materijala i obrađenu odgovarajućim temeljnim premazom. Uključeno dodatno brtvljenje radnih reški sa poliuretanskim brtvilom tipa kao Sikaflex PRO 3 ili jednakovrijednim. Svi proizvodi u sustavu trebaju biti od istog proizvođača materijala. Obračun po m2 obrađene površine. <i>Napomena: Sanacija pukotina u prethodnoj stavci.</i>	m ²	<u>70,00</u>		
2.	11. Holker Izrada zaobljenog spoja zida i poda tkz. holker sokla radijusa R=3-5 cm od epoksidnog morta. Epoksidni mort se izvodi mješavinom epoksidnog temeljnog premaza, ugušćivača i specijalnom mješavinom kvarcnog pijeska.	m ¹	<u>77,40</u>		

Investitor: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**
Petra Krešimira IV, br. 1

Lokacija:
k.č 752 k.o. Nova Kapela

Građevina: VINKO

Zajednička oznaka: 02/25-Z

Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
2.	12. Unutarnja stolarija - klizna vrata Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih vrata od mediapana. Vrata drvena, klizna, . Dovratnik izvesti od mediapana u širini zida, završno obrađen bojanjem u boji po izboru projektanta sa pripadajućim opšavnim letvicama na spojevima sa zidom. Vratno krilo obloženo od mediapana na roštilju od jelovih letvica sa ispunom od poliuretana u boji po izboru projektanta, otporna na utjecaj vode, udaraca i ogrebotina, završna obrada PU lakom. U cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor, te sav potreban okov, ručka i odbojnik za vrata, brava sa tri ključa. Sve stavke izraditi prema shemama, te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za vrata). Ugradnja u zid od GK d= 15 cm. <i>Napomena: vrata se ugrađuju na ulaz u sobe.</i>				
a)	vrata 120×205	kom	2,00		
2.	13. Unutarnja stolarija - fiksna stijena - nadsvjetlo Izrada, dobava i ugradnja unutarnje stolarije - fiksno nadsvjetlo. Nadsvjetlo se izvodi punom dužinom u zidu koji dijeli hodnik i sobe. Izvodi se na visini iznad kliznih vrata - ulaz u sobe. Nadsvjetlo se izvodi iz višedijelnih elemenata u PVC okviru, sa mogućnošću otklapanja po jednog krila u svakoj sobi. Ostakljenje dvostrukim izo staklom. Obračun po m2 stvarno izvedene površine nadsvjetla.				
a)	nadsvjetlo	m ²	18,40		
2.	14. Postavljanje oznaka na vrata Izrada, dobava i montaža oznaka prostorija, koje se postavljaju na vrata istih. Dimenzije pločica i tekst određuje Investitor sukladno namjeni, odnosno projektu. Predviđene veličine pločica natpisa cca. 20*10 cm, izrađene od tvrde plastike u boji svijetlog tona. Obračun po komadu.	kom	2,00		
2.	15. Umivaonik sa ormarićem Nabava, dovoz i montaža zidnog nadgradnog umivaonika I klase širine do 75 cm od bijele fajanse sa sifonom i šipkom za podizanje izljeva. Stavka podrazumijeva dobavu, dovoz i montažu umivaonika sa pripadajućim ormarićem, sav spojni i ostali sitni potrošni materijal, te sav rad i sredstva za rad.	kom	2,00		
2.	16. Mješalica za umivaonike Nabava, dovoz i montaža jednoručne mješalice stojeće za umivaonik, sa kutnim ventilima. Obavezan atest za mješalicu- za zdravstvenu ispravnost. Stavka podrazumijeva dobavu, dovoz i montažu, mješalice, sav spojni i ostali sitni potrošni materijal, te sav rad i sredstva za rad.	kom	2,00		

Investitor: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
 Petra Krešimira IV, br. 1
 Lokacija:
 k.č 752 k.o. Nova Kapela

Građevina: VINKO
 Zajednička oznaka: 02/25-Z
 Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
2.	17. Elektro instalacije Izvedba novih električnih instalacija, uključujući kabliranje, razvodne kutije, utičnice, prekidače. Obračun se vrši po kompletu izvedene instalacije. Radovi razvoda novih elektro instalacija se odnose prvenstveno na radove eventualne zamijene postojećih kabela, kabliranje za nove električne bojlere, kabliranje za nove prekidače. <i>Napomena: električne instalacije nakon izvedbe a prije puštanja u pogon obavezno ispitati, o istom sastaviti zapisnik.</i>	kpl	1,00		
2.	18. Izvedba utičnica i prekidača Dobava, nabava i ugradnja utičnica i prekidača, proizvodni program TEM. Predviđena je ugradnja podžbuknih utičnica i prekidača, ukupno 10 komada. Obračun po komadu izvedenih utičnica, uključivo fina montaža. <i>Napomena: uobziriti izvedbu instalacije za SOS signalizaciju uz svaki ležaj, ukupno 6 komada.</i>	kom	10,00		
2.	19. Klima uređaj Dobava i montaža mono-split klima uređaja karakteristika: inverter klima uređaj učinak hlađenja (minimalno): 2,6 KW učinak grijanja (minimalno): 2,9 KW Klasa energetske učinkovitosti (minimalno): A++ (ili više) Tip kompresora: inverter Rashladno sredstvo: ekološki plin R 32 Udaljenost unutrašnje i vanjske jedinice je približno 15 metara (napomena: montaža vanjske jedinice na vanjskom zidu u prizemlju s dvorišta)	kom	2,00		
2.	20. Popravci, razna krpanja Krpanje usjeka u zidovima i podovima nakon polaganja instalacija VIK-a. U produžnom cementnom mortu s dobavom, sidrenjem i polaganjem trake rabić pletiva. Usjeci širine cca 15 cm i cca 30 cm. Obračun po m ¹ krpanog šlica. <i>Napomena: obračunati prema stvrano izvedenim dužinama krpanja šliceva.</i>	m ¹	40,00		

Investitor: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Petra Krešimira IV, br. 1

Lokacija:
k.č 752 k.o. Nova Kapela

Ruščičkih žrtava 41, Ruščica,
Ispostava: Trg Pobjede 25, Slavonski Brod
mob: 098/ 174-74-61 tel/fax: 035/ 409-864
e-mail: ingri.rasic@gmail.com

Građevina: VINKO

Zajednička oznaka: 02/25-Z

Broj projekta: 02/25-A

Red. br.	Opis i vrsta – Roba/radovi / usluge	jed.mj	kol.	jed. cijena	ukupna cijena
PRENAMJENA STAMBENOG PROSTORA (Prenamjena Kapelice)					

1.	Pripremni radovi				
2.	Radovi / Oprema				

REKAPITULACIJA					
-----------------------	--	--	--	--	--

A	Ukupno bez PDV-a	
B	PDV 25 %	
C	Sveukupno s PDV-om	

Ponuditelj

Žig i potpis osobe ovlaštene za zastupanje